

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2019 г.

Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на благоустройство общественной территории "Парка Победы" с. Коренево 2 этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1320313 руб.

Средства на оплату труда _____ 11871 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1230,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2019г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ограждение																
1	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. (Минстрой России) СМР=6,43	100 шт	0,65 65/100	3968,08	304,01	3430,97	281,18		2579	198	2230	183	35,64	23,17	
2	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. (Минстрой России) СМР=6,43	м3	2,93 0,3*0,3*0,5*65	560					1641						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦ-07.2.07.12-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - стойки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	т	0,887 6,82*65*2/1000	8060					7149						
4	ФЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	10 шт	6,4 64/10	80,59	60,65	19,94	7,89		516	388	128	50	7,11	45,5	
5	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	т	2,112 33*64/1000	11500					24288						
6	ФЕР09-07-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей: до 4 кг (декоративный элемент) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	т	0,0128 0,2*64/1000	2540,23	2385,41	154,82	5,45		33	31	2		263	3,37	
7	прайс-лист	Декоративный элемент Звезда МАТ=265/1,2/6,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	шт	64	34,34 265/1,2/6,43					2198						
8	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	100 м2	2,15 (64*2*1,5+0,36*64)/100	268,49	56,55	9,22	0,22		577	122	20		5,31	11,42	
9	ФЕР13-03-004-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	100 м2	2,15 (64*2*1,5+0,36*64)/100	1209,96	22,49	9,22	0,22		2601	48	20		2,48	5,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Покрытие из тротуарной плитки																
10	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	100 м3	0,9075 605*0,15/100	2281,99	126,07	2143,72	177,59		2071	114	1945	161	15,72	14,27	
11	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ очень мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	м3	66,55 605*0,1*1,1	44,82					2983						
12	ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	м3	30,25 605*0,05	280,6					8488						
13	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	10 м2	60,5 605/10	131,61	115,17	13,19	1		7962	6968	798	61	11,8	713,9	
14	ФССЦ-05.2.02.21-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (30% от 605 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	м2	185,13 181,5*1,02	97					17958						
15	ФССЦ-05.2.02.21-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43	м2	431,97 617,1-185,13	88,91					38406						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
16	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. (Минстрой России) СМР=6,43	100 м	5,43 543/100	4412,47	643,64	78,78	9,64		23960	3495	428	52	76,08	413,11		
17	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г. (Минстрой России) СМР=6,43	шт	543	22,36					12141							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										155551	11364	5571	507		1230,07		
Накладные расходы										10300							
Сметная прибыль										10094							
Итого по смете:																	
Строительные металлические конструкции										4319					72,04		
Материалы										115252							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										3392					16,75		
Автомобильные дороги										52982					1141,28		
Итого										175945					1230,07		
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2019г.(Минстрой России) СМР=6,43"										1131326					1230,07		
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы										138616							
Машины и механизмы										5571							
ФОТ										11871							
Накладные расходы										10300							
Сметная прибыль										10094							
НДС при упрощенной схеме налогообложения (письмо Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/10)										188987							
ВСЕГО по смете										1320313					1230,07		

Составил: И.И. Курочкин 551
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)