

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2020 г.

"___" _____ 2020 г.

Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Коренево, ул. Базарная.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Коренево, ул. Базарная, Детская площадка ул Базарная Коренево,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 800,298 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 67,191 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 325,79 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе							
						осн.з/п	эк.маш.		з/п мех	осн.з/п					эк.маш.	з/п мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Тип Т 1 Песчаное покрытие площадок Площадь 350 м2																
1	ФЕР01-01-013-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,11253	3111,64	76,75	3030,55	385,16	350	9	341	43	9,84	1,11	28,53	3,21
2	ФЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1,1253	3390,48	115,49	3262,79	171,22	3815	130	3672	193	14,4	16,2	13,88	15,62
3	ФССЦ-02.3.01.02-0013 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3	123,783	45,92				5684							
Стыковочные элементы игровой площадки 90																
4	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>825,11 = 4 353,58 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80</i>	100 м	0,9	825,11	590,51	73,02	8,7	743	531	66	8	69,8	62,82	0,65	0,59
Уд	1. 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9 5,31	592,76				3147,56							
Уд	2. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06 0,054	519,8				28,07							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	4,5666	592,76				2707							
6	ФССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01782	519,8				9							
7	ФССЦ-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	90	22,36				2012							
Раздел 2. Тип Т 2 Покрытие тротуаров Площадь 80 м2																
8	ФЕР01-01-013-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0264	3111,64	76,75	3030,55	385,16	82	2	80	10	9,84	0,26	28,53	0,75
9	ФЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,16	3390,48	115,49	3262,79	171,22	542	18	522	27	14,4	2,3	13,88	2,22
10	ФССЦ-02.3.01.02-0013 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3	17,6	45,92				808							
11	ФЕР27-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,8	660,15	205,58	449,69	32,1	528	164	360	26	24,3	19,44	2,92	2,34
12	ФЕР27-07-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	-0,8	27,14	9,14	18	2,02	-22	-7	-15	-2	1,08	-0,86	0,2	-0,16
13	ФССЦ-02.2.05.04-1612 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	11,5	137,36				1580							
14	ФССЦпг-03-21-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км	1 т груза	18,432	12,6		12,6		232		232					
15	ФЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,8	322,5	133,78	57,32	0,8	258	107	46	1	14,4	11,52	0,07	0,06
16	ФССЦ-04.2.01.01-0036 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	5,71	512,4				2926							
Поресбик садовый 121 п.м.																
17	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>825,11 = 4 353,58 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80</i>	100 м	1,21	825,11	590,51	73,02	8,7	998	715	88	11	69,8	84,46	0,65	0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	1. 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9 7,14	592,76				4232,31							
Уд	2. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06 0,073	519,8				37,95							
18	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	6,13954	592,76				3639							
19	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,023958	519,8				12							
20	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	121	22,36				2706							

Раздел 3. Устройство ограждения

21	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,0135	1411,8	1411,8			19	19			181	2,44		
22	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0135	3528,33	1053	1566,06	244,39	48	14	21	3	135	1,82	18,12	0,24
23	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,38	592,76				818							
24	ФЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	4,6	80,59	60,65	19,94	7,89	371	279	92	36	7,11	32,71	0,68	3,13
25	Прайс-лист	Секции ограждения площадки прямоугольные со столбом высота 0,9 м оцинкованное ПО-1 "Крест" тип III МАТ=1325/5,57/1,2*1,02	м	95	202,2				19209							
26	Прайс-лист	Столб дополнительный МАТ=800/5,57/1,2*1,02	шт	4	122,08				488							

Раздел 4. Игровой комплекс.

27	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,01674	1411,8	1411,8			24	24			181	3,03		
28	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,01674	3528,33	1053	1566,06	244,39	59	18	26	4	135	2,26	18,12	0,3
29	ФССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250)	м3	1,71	590,7				1010							
30	ФЕР06-03-004-08 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	2,03	906,9	408,85	425,84	51,59	1841	830	864	105	42,5	86,28	4,16	8,44
31	Прайс-лист ООО Артрикс	ДИК 1.225 Детский игровой комплекс Горка с трапом Н=1500 МАТ=118124/5,57/1,2*1,02	шт	1	18026,1				18026							
32	Прайс-лист ООО Артрикс	ДИО 3.07-16 Качалка-балансир МАТ=14077/5,57/1,2*1,02	шт	1	2148,2				2148							
33	Прайс-лист ООО Артрикс	ДИО 1.042 Качели Спрут (подвес в комплект не входит) МАТ=25278/5,57/1,2*1,02	шт	1	3857,5				3858							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Прайс-лист ООО Атрикс	ДИО 1.203к Подвес Атрикс на короткой цепи МАТ=5875/5,57/1,2*1,02	шт	1	896,54				897							
35	Прайс-лист ООО Атрикс	МФ 3.034 Песочница Лето МАТ=18361/5,57/1,2*1,02	шт	1	2801,95				2802							
36	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	2	524,2				1048							
37	ФССЦ-15.2.03.04-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Скамья бульварная без спинки БС-1	шт	4	700				2800							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									85075	2853	6395	465		325,79		37,53
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстрой № 45484 от 12.11.2020 г. ОЗП=20,25; ЭМ=8,65; ЗПМ=20,25; МАТ=5,57)									535448	57775	55317	9416		325,79		37,53
Накладные расходы									83647							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 871) (Поз. 21, 27, 29)									697							
90% ФОТ (от 6379) (Поз. 24)									5741							
95% ФОТ (от 1296) (Поз. 1, 3, 8)									1231							
105% ФОТ (от 19724) (Поз. 22-23, 28, 30-37)									20710							
142% ФОТ (от 38921) (Поз. 2, 4-7, 9-13, 15-20)									55268							
Сметная прибыль									47820							
В том числе, справочно:																
45%*0.85 ФОТ (от 871) (Поз. 21, 27, 29)									333							
50%*0.85 ФОТ (от 1296) (Поз. 1, 3, 8)									551							
65%*0.85 ФОТ (от 19724) (Поз. 22-23, 28, 30-37)									10898							
85%*0.85 ФОТ (от 6379) (Поз. 24)									4609							
95%*0.85 ФОТ (от 38921) (Поз. 2, 4-7, 9-13, 15-20)									31429							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									37307					1,37		3,96
Автомобильные дороги									255196					195,88		21,46
Перевозка грузов автотранспортом									2007							
Земляные работы, выполняемые ручным способом									7527					5,47		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									238370					90,36		8,98
Строительные металлические конструкции									16796					32,71		3,13
Материалы									109712							
Итого									666915					325,79		37,53
В том числе:																
Материалы									422356							
Машины и механизмы									55317							
ФОТ									67191							
Накладные расходы									83647							
Сметная прибыль									47820							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 20%									133383							
ВСЕГО по смете									800298					325,79		37,53

Генеральный директор
ООО "ЗЕМЛЕМЕР"



А.П. Карпушин
(должность, подпись, расшифровка)

Составил _____ Сидорова Д.Ю.,
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП : _____ А.П. Карпушин
(должность, подпись, расшифровка)

