



Глава Корневского сельсовета

А.В. Мартаков

" " 2021 года

" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Корневский район, с. Коренево, ул. Снаготской Шлях(Детская площадка)
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Корневский район, с. Коренево, ул. Снаготской Шлях(Детская площадка)
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в ФЕР-2020 г. (с изм. 1-8) с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	661,86	(72,25) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	661,86	(72,25) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	49,34	(1,87) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	211,48	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	34,40	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Благоустройство											
Ударопоглощающее покрытие Тип 1											
1	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,14					
		Объем=(400*0,35) / 1000									
		1 ОТ					76,75		10,75	26,37	283
		2 ЭМ					3 030,55		424,28		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		53,92	26,37	1 422
		4 М					4,34		0,61		
		ЗТ	чел.-ч	9,84		1,3776					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		3,9942					
		Итого по расценке					3 111,64		435,64		
		ФОТ							64,67		1 705
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			59,50		1 569
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			29,75		784
		Всего по позиции							524,89		
2	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			1,2					
		Объем=(400*0,3) / 100									
		1 ОТ					106,88		128,26	26,37	3 382
		2 ЭМ					241,58		289,90		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		31,63	26,37	834
		ЗТ	чел.-ч	12,53		15,036					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		3,144					
		Итого по расценке					348,46		418,16		
		ФОТ							159,89		4 216
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			147,10		3 879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			73,55		1 939
Всего по позиции									638,81		
3	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			1,4					
		Объем=(400*0,35) / 100									
		1 ОТ					115,49		161,69	26,37	4 264
		2 ЭМ					3 262,79		4 567,91		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		239,71	26,37	6 321
		4 М					12,20		17,08		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		20,16					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		19,432					
Итого по расценке							3 390,48		4 746,68		
ФОТ									401,40		10 585
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			590,06		15 560
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			381,33		10 056
Всего по позиции									5 718,07		
4	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			154	45,92		7 071,68		
		(Автомобильные дороги) Объем=400*0,35*1,1									
5	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км	1 т груза			231	12,60		2 910,60		
		Объем=154*1,5									
Покрытие тротуара Тип 2											
6	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,01254					
		Объем=(33*0,38) / 1000									
		1 ОТ					76,75		0,96	26,37	25
		2 ЭМ					3 030,55		38,00		
		3 в т.ч. ОТм					385,16		4,83	26,37	127
		4 М					4,34		0,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	9,84		0,1233936					
		ЗТм	чел.-ч	28,53		0,3577662					
		Итого по расценке					3 111,64		39,01		
		ФОТ							5,79		152
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			5,33		140
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			2,66		70
		Всего по позиции							47,00		
7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(33*0,3) / 100		100 м3		0,099					
		1 ОТ					106,88		10,58	26,37	279
		2 ЭМ					241,58		23,92		
		3 в т.ч. ОТм					26,36		2,61	26,37	69
		ЗТ	чел.-ч	12,53		1,24047					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,25938					
		Итого по расценке					348,46		34,50		
		ФОТ							13,19		348
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			12,13		320
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			6,07		160
		Всего по позиции							52,70		
8	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=33 / 1000		1000 м2		0,033					
		1 ОТ					219,94		7,26	26,37	191
		2 ЭМ					557,59		18,40		
		3 в т.ч. ОТм					51,27		1,69	26,37	45
		4 М					0,78		0,03		
	01.7.12.05-1018	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2	м2	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	27,7		0,9141					
		ЗТм	чел.-ч	3,84		0,12672					
		Итого по расценке					778,31		25,69		
		ФОТ							8,95		236
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			13,16		347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			8,50		224
		Всего по позиции							47,35		
9	ФССЦ-01.7.12.05-0141	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полиэфирный, марка: "Славрос ПН-М1 150" (Автомобильные дороги) Объем=33*1,05	м2			34,65	8,27		286,56		
10	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(33*0,15) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м3			0,0495					
							115,49		5,72	26,37	151
							3 262,79		161,51		
							171,22		8,48	26,37	224
							12,20		0,60		
			м3	0		0					
			чел.-ч	14,4		0,7128					
			чел.-ч	13,88		0,68706					
							3 390,48		167,83		
									14,20		375
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			20,87		551
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			13,49		356
		Всего по позиции							202,19		
11	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=33*0,15*1,1	м3			5,445	45,92		250,03		
12	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км Объем=5,445*1,5	1 т груза			8,1675	12,60		102,91		
13	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня Объем=33 / 100 1 ОТ	100 м2			0,33					
							205,58		67,84	26,37	1 789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					449,69		148,40		
		3 в т.ч. ОТм					32,10		10,59	26,37	279
		4 М					4,88		1,61		
	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		5,742					
		ЗТ	чел.-ч	24,3		8,019					
		ЗТм	чел.-ч	2,92		0,9636					
		Итого по расценке					660,15		217,85		
		ФОТ							78,43		2 068
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			88,63		2 337
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			60,39		1 592
		Всего по позиции							366,87		
14	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			4,9896	151,28		754,83		
		(Автомобильные дороги) Объем=33*0,12*1.26									
15	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км	1 т груза			7,98336	12,60		100,59		
		Объем=4.9896*1,6									
16	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси	100 м3			0,0165					
		Объем=(33*0,05) / 100									
		1 ОТ					115,49		1,91	26,37	50
		2 ЭМ					3 262,79		53,84		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		2,83	26,37	75
		4 М					12,20		0,20		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		0,2376					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,22902					
		Итого по расценке					3 390,48		55,95		
		ФОТ							4,74		125
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			6,97		184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			4,50		119
		Всего по позиции							67,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Автомобильные дороги) Объем=33*0,05*1,1	м3			1,815	295,80		536,88		
18	ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. Объем=33 / 10	10 м2			3,3					
		1 ОТ					115,17		380,06	26,37	10 022
		2 ЭМ					13,19		43,53		
		3 в т.ч. ОТм					1,00		3,30	26,37	87
		4 М					3,49		11,52		
	05.2.02.21	Плитка тротуарная	м2	10,2		33,66					
		ЗТ	чел.-ч	11,8		38,94					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,297					
		Итого по расценке					131,85		435,11		
		ФОТ							383,36		10 109
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			433,20		11 423
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			295,19		7 784
		Всего по позиции							1 163,50		
19	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2			33,66	88,91		2 992,71		
Стыковочные элементы игровой площадки											
20	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=(80+34) / 100	100 м			1,14					
		1 ОТ					590,51		673,18	26,37	17 752
		2 ЭМ					73,02		83,24		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		9,92	26,37	262
		4 М					3 690,05		184,20		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		114					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		79,572					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,741					
		Итого по расценке					825,11		940,62		
		ФОТ							683,10		18 014
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 004,16		26 481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			648,95		17 113
		Всего по позиции							2 593,73		
21	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=6,726*0,86	м3			5,78436	592,76		3 428,74		
22	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=0,0684*0,33	м3			0,022572	519,80		11,73		
23	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=80+34	шт			114	22,36		2 549,04		
Малые архитектурные формы и переносные изделия. Игровой комплекс.											
24	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=1,995 / 100	100 м3			0,01995					
		1 ОТ					1 411,80		28,17	26,37	743
		ЗТ	чел.-ч	181		3,61095					
		Итого по расценке					1 411,80		28,17		
		ФОТ							28,17		743
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			25,07		661
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			11,27		297
		Всего по позиции							64,51		
25	ФССЦпг-01-01-01-039 прим	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=1,1995*1,75	1 т груза			2,099125	3,96		8,31		
26	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=1,995 / 100	100 м3			0,01995					
		1 ОТ					1 053,00		21,01	26,37	554
		2 ЭМ					1 566,06		31,24		
		3 в т.ч. ОТм					244,39		4,88	26,37	129
		4 М					909,27		18,14		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,0349					
		ЗТ	чел.-ч	135		2,69325					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,361494					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 528,33		70,39		
		ФОТ							25,89		683
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			26,41		697
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			15,02		396
		Всего по позиции							111,82		
27	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м3			2,0349	665,00		1 353,21		
28	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Объем=(52*4+10*2+265+48+175+145+53)/1000	т			0,914					
		1 ОТ					408,85		373,69	26,37	9 854
		2 ЭМ					425,84		389,22		
		3 в т.ч. ОТм					51,59		47,15	26,37	1 243
		4 М					72,21		66,00		
	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,914					
		ЗТ	чел.-ч	42,5		38,845					
		ЗТм	чел.-ч	4,16		3,80224					
		Итого по расценке					906,90		828,91		
		ФОТ							420,84		11 097
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			429,26		11 319
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			244,09		6 436
		Всего по позиции							1 502,26		
29	ТЦ_15.2.00.00_47_47050760 91_07.10.2021_02	Диван парковый Д-1.3 1900х750х780 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			4	12 927,50		7 303,67	7,08	51 710
30	ТЦ_15.2.00.00_47_47050760 91_07.10.2021_02	Урна У-1.1 340х280х700 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			2	1 820,83		514,41	7,08	3 642
31	ТЦ_15.1.00.00_47_47050760 91_07.10.2021_02	Горка МФ-1.81 "Гусь" Н=1500 мм. 4800х900х2300 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			1	90 768,33		12 820,34	7,08	90 768
32	ТЦ_15.1.00.00_47_47050760 91_07.10.2021_02	Качалка-балансир одиночные "Лошадка" КАЧ-1.6 2500х450х550 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			1	13 200,83		1 864,55	7,08	13 201
33	ТЦ_15.1.00.00_47_47050760 91_07.10.2021_02	Качели на цепочках двойные (брус) КАЧ-1.9 3750х1600х2500 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	шт			1	40 513,33		5 722,18	7,08	40 513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТЦ_15.1.00.00_47_47050760 91_07.10.2021_02	Карусель КАР-1.8 1500x1500x825	шт			1	42 607,50		6 018,08	7,08	42 608
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
35	ТЦ_15.1.00.00_47_47050760 91_07.10.2021_02	Песочница "Шестигранная" МФ-1.14.2 1730x1570x300	шт			1	18 026,67		2 546,19	7,08	18 027
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							67 591,75		539 066
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 871,08		49 339
		Эксплуатация машин							9 387,49		90 888
		Оплата труда машинистов							421,54		11 117
		Материалы							56 333,18		398 839
		Строительные работы							72 248,36		661 860
		Строительные работы							69 134,26		629 691
		В том числе:									
		оплата труда							1 871,08		49 339
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 09.11.2021 г. №48642-АП/09	эксплуатация машин и механизмов							6 273,39	9,36	58 719
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 09.11.2021 г. №48642-АП/09	материалы							56 333,18	7,08	398 839
		накладные расходы							2 861,85		75 468
		сметная прибыль							1 794,76		47 326
	4 кв 2021 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 18.12.2021 г. №55924- ИФ/09, прил.7	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 114,10	10,33	32 169
		Итого ФОТ (справочно)							2 292,62		60 456
		Итого накладные расходы (справочно)							2 861,85		75 468
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 794,76		47 326
		ВСЕГО по смете							72 248,36		661 860,00
		В том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							36 789,42		260 469

Составил:

Сидорова Д.Ю.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Карпушин А.П.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

